

Výkaz výmer

Stavba: FVE 10 kW OCÚ Lechnica

Objednávateľ: Obec Lechnica

Zhotoviteľ:

Miesto: Lechnica

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	0,000	0,000	0,000
		2	Zakladanie				0,000	0,000	0,000	0,000
1	R	23458754	prípravné práce pred uložením strešnej konštrukcie	hod	25,000	0,000		0,000	0,000	0,000
2	R	2356325	montáž lešenia alebo stavebného výtahu	sub	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
4	R	23569864	montáž rozvádzača FVE	sub	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
5		23696958	rozvádzač FVE	ks	1,000	0,000	0,000		0,000	0,000
6	R	2456213	montáž monokryštalického panela	kus	24,000	0,000		0,000	0,000	0,000
7		235648569	monokryštalické panely 410Wp	kus	24,000	0,000	0,000		0,000	0,000
8	R	26598653	montáž svorky pre uchytenie profilu - typ križová	kus	48,000	0,000		0,000	0,000	0,000
9	R	2653965	Montáž trojfázového meniča	kus	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
10		256321453	Fotovoltaický menič trojfázový 10kW	kus	1,000	0,000	0,000		0,000	0,000
11		23663253	križová svorka pre hliníkový profil	kus	48,000	0,000	0,000		0,000	0,000
12	R	26598653	montáž adaptéra pre profil	kus	48,000	0,000		0,000	0,000	0,000
13		231524623	adaptér pre centrovanie profilu	kus	48,000	0,000	0,000		0,000	0,000
14	R	26598653	montáž hliníkového profilu	kus	18,000	0,000		0,000	0,000	0,000
15		2135246235	Hliníkový profil 50x37x3300mm	kus	18,000	0,000	0,000		0,000	0,000
16	R	26598653	montáž príchytky modulu	kus	56,000	0,000		0,000	0,000	0,000
17		23152642	Príchytka modulu	kus	56,000	0,000	0,000		0,000	0,000
18	R	26598653	montáž požiarného odpínača	kus	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
19		2312532452	požiarny odpínač	kus	1,000	0,000	0,000		0,000	0,000
20		2352154623	montáž kábelového prechodu cez strešnú krytinu	sub	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
21		23154253	kábelový prechod strešný	kus	1,000	0,000	0,000		0,000	0,000
22		25463332	Kabel Energyflex 6 mm2	m	250,000	0,000	0,000		0,000	0,000
23	921	210812003	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6	m	250,000	0,000		0,000	0,000	0,000
24		21546321	CYKY -J 5x6	m	25,000	0,000	0,000		0,000	0,000
25	921	210812052	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5 x 6	m	25,000	0,000		0,000	0,000	0,000
26	921	210020302	Uloženie rúrky do priemeru 35mm pevne	m	95,000	0,000		0,000	0,000	0,000
27	921	210020302	Rúrka pevná pancierová 32mm	ks	45,000	0,000		0,000	0,000	0,000
28		25638526	Rúrka ohybná pancierová UV priemer 32mm	m	45,000	0,000	0,000		0,000	0,000
29		25638526	Rúrka pevná pancierová 32mm	ks	50,000	0,000	0,000		0,000	0,000

30	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	24,000	0,000		0,000	0,000	0,000
31	R	2125456587	úprava trasy pre prívod do rozvádzača RG 1	sub.	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
32	R	231524652	úprava hlavného rozvádzača pre pripojenie FVE	sub.	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
33		23152654523	Istič B25/3	ks	1,000	0,000	0,000		0,000	0,000
34		232542152	JYTY-0 4x1	m	160,000	0,000	0,000		0,000	0,000
			zemná páska 30x4 FeZn	m	50,000	0,000	0,000		0,000	
35			výzbroj pre úpravu rozvádzača RE - požiadavka distribútora elektriny	sud	1,000	0,000	0,000			
36			úprava rozvádzača RE	sud	1,000	0,000		0,000		
			úprava bleskozvodu po montáži FVE	sub.	1,000	0,000		0,000	0,000	
38	R	35468572	revízie a inžiniering pripojenia do distribučnej sústavy	sub.	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
39			projektová dokumentácia	sub.	1,000	0,000	0,000			
Celkom							0,000	0,000	0,000	0,000